

公立学校共済組合中国中央病院 4 階血液疾患病室PAC-10・11系統空調機更新工事

工事費内訳明細書

令和 7 年 7 月

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
	空気調和設備		1	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費等		1	式			
	計						
	合計（工事価格）						
	消費税相当額		1	式			
	総合計（工事費）						

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	空気調和設備						
	PAC-10 パッケージ型空調機	屋外ユニット	1	台			
		冷房能力 22.4kW					
		暖房能力 25.0kW					
		圧縮機 3φ200V 5.4kW					
	アクティブフィルター	組込	1	台			
	スプリング防振架台		1	台			
	分流コントローラ		1	台			
	外部出力用アダプター		1	台			
	PAC-10-1 パッケージ型空調機	屋内機	5	台			
		クリーンルーム用 天井カセット形					
		冷房能力 3.6kW					
		暖房能力 4.0kW					
		吹出口分離型 HEPAフィルター-610x915x150-1付					
		附属品					
	M制御遠方表示キット		5	台			
	マノメータ・マノスタースイッチ		5	台			
	PAC-11 パッケージ型空調機	屋外ユニット	1	台			
		冷房能力 22.4kW					
		暖房能力 25.0kW					
		圧縮機 3φ200V 5.4kW					
	アクティブフィルター	組込	1	台			

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	スプリング防振架台		1	台			
	分流コントローラ		1	台			
	外部出力用アダプター		1	台			
	PAC-11-1 パッケージ型空調機	屋内機	5	台			
		クリーンルーム用					
		天井カセット形					
		冷房能力 4.5kW					
		暖房能力 5.0kW					
		吹出口分離型					
	附属品	HEPAフィルター-610x915x150-1付					
	M制御遠方表示キット		5	台			
	マノメータ・マノスタースイッチ		5	台			
	運送費		1	式			
	揚重機	25t ラフタークレーン	2	式			養生費共
	据付費		1	式			
	計						
2	配管設備						
	冷媒管（液管）	保温厚 8t 6.35φ	20	m			
	冷媒管（液管）	保温厚10t 19.05φ	3	m			
	冷媒管（ガス管）	保温厚20t 12.70φ	20	m			
	冷媒管（ガス管）	保温厚20t 25.40φ	3	m			
	ドレン管 硬質塩化ビニル管	VP 25A	10	m			

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	保温工事費		1	式			
	電気工事費	器機廻り配線盛替え費 操作系統改修工事費	1	式			
	計						
3	撤去工事						
	機器撤去費		1	式			天井撤去補修費共
	配管撤去費		1	式			
	計						
4	発生材処理						
	冷媒回収		1	式			
	冷媒処理（破壊）		1	式			
	計						